

Finalidade: 131 - AMPLIAÇÃO CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400301267

Consumidor: MUNICIPIO DE MONDAI
Endereço da Obra: RUA N SRA APARECIDA,
Município: MONDAI

Bairro: INDUSTRIAL
Eqpto. Referência: 80280

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva:		Projeto:	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	2270	ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PEÇ	0,00	1,000	0,00
2	1827	ARRUELA QUADRADA LISA AÇO 38X38X3MM 18MM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
3	5388	CABO ISOL CU 450/750V 35MM2 PRETO	M	0,00	1,000	0,00
4	5332	CABO ISOL CU 750V 25MM2 EXTRA-FLEX	M	0,00	1,500	0,00
5	5231	CABO NU COBRE 7 FIOS 35,00 MM2	KG	0,00	8,000	0,00
6	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,00	3,000	0,00
7	7753	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	0,00	3,000	0,00
8	6784	CONEC CUNHA AL CB 4AWGX4AWGX2AWG	PEÇ	0,00	3,000	0,00
9	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
10	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CINZA	PEÇ	0,00	5,000	0,00
11	7566	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 2A 500MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
12	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
13	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45 MM 600 V	PEÇ	0,00	1,000	0,00
14	7626	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	0,00	3,000	0,00
15	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
16	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
17	2086	SUPORTE L COM PARAFUSOS	PEÇ	0,00	3,000	0,00
18	27279	TD 3F 30 KVA 23,1KV 220/380 V 25 KV	PEÇ	0,00	1,000	0,00
Total R\$						0,00

MATERIAL À RETIRAR

Item	Cód.	Descrição	Ordem Desativação:			
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
Total R\$						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	0	Quant. Trafos Inst.:	1	Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):	361,104
Quant. Postes Ret.:	0	Quant. Trafos Ret.:	0	Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):	0,000

Finalidade: 131 - AMPLIAÇÃO CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400301267

Consumidor: MUNICIPIO DE MONDAI

Endereço da Obra: RUA N SRA APARECIDA,

Município: MONDAI

Bairro: INDUSTRIAL

Eqpto. Referência: 80280

SERVIÇOS À INSTALAR

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA VIVA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	626001	Instalar Chave Fusível - FU	UN	0,00	3,000	0,00
2	625103	Limpeza, Reaperto ou Subst. Conector	UN	0,00	3,000	0,00
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

SERVIÇOS À INSTALAR

SERVIÇOS À INSTALAR			LINHA MORTA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	300025	ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE	UA	0,00	1,000	0,00
2	300026	ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR	UA	0,00	4,000	0,00
3	300291	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UA	0,00	1,000	0,00
4	300368	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE)	UA	0,00	3,000	0,00
5	300384	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UA	0,00	1,000	0,00
6	300176	Inst. de aterramento temporário AT.	UA	0,00	1,000	0,00
7	300750	Trans. mat. percurso 51 a 100 km p/kg	KG	0,00	1,000	0,00
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

SERVIÇOS À RETIRAR

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA VIVA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

SERVIÇOS À RETIRAR

SERVIÇOS À RETIRAR			LINHA MORTA			
Item	Cód.	Descrição	Unid	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
Subtotal						0,00
Subtotal R\$						0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Qtde Total USC :	0,00	Qtde Total ULV :	0,00		
Valor Total USC R\$:	0,00	Valor Total ULV R\$:	0,00	Valor Total R\$:	0,00