



Autenticidade

ART N° 5499830-9

## A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via  
**CREANET**

**Contratado**  
 ENGENHEIRO CIVIL 046275-3 Empresa Executora  
**ROBERTO RUANI** RUANI PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME  
 RUA CABRAL 242 MONDAI 083318-0  
 CENTRO 89893-000 SC Fone Fax:  
 Fone: 4988344411 Fax: -- CPF:673.955.890-68 Normal  
 ruani@projetos@gmail.com

**Contratante**  
**MUNICIPIO DE MONDAI** 83028415000109  
 AVENIDA LAJU,420  
 CENTRO MONDAI SC  
 89883-000 49 3674 3136

**Resumo do Contrato**  
 orçamento para recuperação do prédio do posto de saúde da sede Laju, interior do Município.

Início em: 06/07/2015 Término em: 06/07/2015 Honorários Prô-Labore Valor Obra/Serviço: R\$15.268,49

**Identificação da Obra/Serviço**  
**MUNICIPIO DE MONDAI** 83028415000109  
 sc 386  
 sede laju MONDAI SC  
 89883-000 49 3674 3136

**Assinaturas**

MONDAI	ROBERTO RUANI	MUNICIPIO DE MONDAI
06/07/2015	673.955.890-68	83028415000109

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.495/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 5499830-9

**Participação Técnica** **Atividades**

Individual	Objetos	Classificação	Quantidade	Unidade
	41 ##	R0109	148,35	14

**Entidade de Classe**  
 ASSENAR

**Regularização**

**Descrição Complementar**

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para afeirir [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
 Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1023/09 CONFER e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.  
 Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.


CRONOGRAMA 04 meses.

PROP:	Prefeitura Municipal de Mondai
OBRA:	Posto de Saúde Lajú
LOCAL:	Linha Lajú
ÁREA:	148,36m <sup>2</sup>
DATA:	maio de 2015

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	V. Total
<b>1</b>	<b>Recuperação e Pintura</b>				
	Lavar telhado existente	m <sup>2</sup>	187,49	6,45	1.209,31
	Limpeza de alvenaria e madeira p/pintura	m <sup>2</sup>	272,26	3,50	952,91
	Limpeza muro p/ pintura	m <sup>2</sup>	42,30	3,50	148,05
	Pintura acrílica 2d	m <sup>2</sup>	113,10	18,50	2.092,35
	Pintura acrílica 2d- muro	m <sup>2</sup>	42,30	18,50	782,55
	Pintura madeira-esquadrias, abas, caibros e demais peças de madeira a vista c/tingidor	m <sup>2</sup>	159,16	28,00	4.456,48
	Guias de madeira 14cm c/ reaproveitamento das existentes	m	99,20	21,45	2.127,84
	Mão-de-obra	unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
<b>Valor do Item</b>					<b>R\$ 15.269,49</b>
<b>Total Geral Materiais</b>			<b>R\$</b>	<b>10.688,64</b>	
<b>Total Geral Mão de obra</b>			<b>R\$</b>	<b>4.580,85</b>	
<b>VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 15.269,49</b>

- Instalação de corrimão metálico c/c NBR 9050 no acesso principal
- Conserto de calçada perimetral com substituição de cerâmica danificada.
- Limpeza e pintura do muro de contorno.
- Porta de alumínio venezianada com janela basculante em ferro com vidro panelado 4mm assentado com massa de vidraceiro.
- Construção de espaço para lavanderia 1,50x2,00m com instalação de tanque plástico, toda instalação hidrossanitária e azulejo na parede do tanque, assentado com argamassa colante numa área de 1,50x1,50m
- Pintura de aberturas externas com substituição de peças danificadas das mesmas
- Lavação do telhado
- Substituição e reaproveitamento das guias externas decorativas- estilo eixame!- com pintura e verniz após o lixamento e fixação.
- Pintura externa e lixamento- 2 demãos de pintura acrílica
- Fechamento de frestas entre cômodos.
- Lixamento e pintura interna, fechar rachaduras e eliminar os pontos de infiltração.

  
**Lenor da Rocha**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 141.926.378-00

  
**Roberto Ruani**  
 Eng. Civil 48275-3  
 CPF 873.256.890-68