

PROP:	Município de Mondai
OBRA:	Ampliação - Pavilhão
LOCAL:	Linha Antas
ÁREA:	Pavilhão 5,00x30,00 = 150,00m <sup>2</sup>
DATA:	março de 2013

**ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO**

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	V. Total
<b>1</b>	<b>Ampliação - Pavilhão</b>				
	Sapatas de concreto armado 0,80x0,60x0,35m	m3	8,00	337,00	2.696,00
	Concreto armado pilares e vigas	m3	35,64	337,00	12.012,00
	Piso polido em concreto armado malha leve esp./média = 7cm , aço Ca 60 ø 4.2mm a cada 12 cm nas duas direções	m2	150,00	65,00	9.750,00
	Alvenaria de tijolo furado de 15cm arg 1:2:8 ci ca ar	m2	87,50	45,00	3.937,50
	Chapisco	m2	87,50	5,50	481,25
	Massa única e massa fina	m2	87,50	35,00	3.062,50
	Grade metálica tubo 30x50 e 20x20 h=1,10m	m2	38,50	165,00	6.352,50
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 38.291,75</b>

Construção de muro de contenção em alvenria de tijolo furado e confecção do piso em concreto na área ampliada-lateral do pavilhão comunitário da Linha Antas  
O muro será sob a ampliação. Nesta haverá a instalação de grade metálica para garantir a segurança do público.

CRONOGRAMA - 02 MESES.