Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
5758738-5

1. Responsável Técnico

ROBERTO RUANI
Título Profissional: Engenheiro Civil — RNP: 2203011980
Registro: 046275-3-SC

Empresa Contratada: RUANNI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME — Registro: 083318-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE MONDAI — CPF/CNPJ: 83.028.415/0001-09
Endereço: AVENIDA LAJU — Nº: 420
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: MONDAI — UF: SC — CEP: 89893-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 41.000,00 — Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE MONDAI — CPF/CNPJ: 83.028.415/0001-09
Endereço: AVENIDA LAJU — Nº: 420
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: MONDAI — UF: SC — CEP: 89893-000
Data de Início: 21/03/2016 — Data de Término: 21/03/2016 — Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Reforma
Ponte em Concreto
Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

reforma e reforço estrutural na ponte de acesso a Linha Saabiá.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART:

TAXA DA ART PAGA EM 21/03/2016 NO VALOR DE R$ 195,96

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

MONDAI - SC, 21 de Março de 2016

ROBERTO RUANI
673.955.890-68

Contratante: MUNICÍPIO DE MONDAI
83.028.415/0001-09

PROP:	Municipio de Mondai
OBRA:	Alargamento ponte
LOCAL:	Linha Sabiá
ÁREA:	Ampliação 1,60 x 11,00m = 17,60m2 Concretagem 5,50 x 15,00m = 82,50m2
DATA:	março 2016

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit.	V. Total
1	**Alargamento ponte**				
	Estaca (concreto armado) de 0,60x4,00m	und	4,00	1.155,00	4.620,00
	Viga pré moldada em concreto armado 0,15x0,60m ferragem h= 1,10m (p/ guarda roda)	und	2,00	3.000,00	6.000,00
	Piso em concreto armado 25 Mpa esp./média= 15cm - inclusive guarada rodas (deinfra 40089)	m3	10,90	2.301,98	25.091,58
	Reforço da ferragem com TG8 a cada 50cm	m	121,00		
	Grade metálica de proteção pedestre h=1,10m	m	22,00	130,00	2.860,00
	Mão de obra e equipamento montagem	m2	17,60	60,00	1.056,00
	projeto as built com art	unid	1,00	1.230,00	1.230,00
	VALOR TOTAL				**R$ 40.857,58**

CRONOGRAMA - 02 MESES

MEMORIAL DESCRITIVO
ALARGAMENTO DE PONTE PARA FACILITAR O TRÁGEFO COM LAJE DE CONCRETO E ESTACAS PARA APOIO EXTRA-PONTE
Haverá reforço estrutural e grade metálica para proteção ao tráfego de pedestres.
Após o serviço a empresa vencedora deverá apresentar projeto as built dos serviços.

ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68

Lenoir da Rocha
Prefeito Municipal
CPF: 141.928.379-00



ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68



ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68



ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68



ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68