ORÇAMENTO PARA PINTURA ESCOLA GESSY SPIER AVERBECK

03/08/18

BDI 24,5%

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO C/ BDI	VALOR TOTAL
1	**73948/002**	**LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA**	**M²**	**2300**		**R$ 21.812,43**	
INSUMO	12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	138,00	7,79	9,70	R$ 1.338,40
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150,00	14,3	17,80	R$ 20.474,03
2	**96133**	**APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS**	**M²**	**45**		**R$ 1.551,16**	
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120	UNID.	4,5	0,7	0,87	R$ 3,92
INSUMO	4056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	10,98	32,01	39,85	R$ 437,58
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39,51	18,99	23,64	R$ 934,12
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,86	14,3	17,80	R$ 175,54
3	**88495**	**APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO**	**M²**	**250**		**R$ 2.594,64**	
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120	UNID.	15	0,7	0,87	R$ 13,07
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	8,2	79,9	99,48	R$ 815,70
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,5	18,99	23,64	R$ 1.383,09
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,5	14,3	17,80	R$ 382,78
4	**84656**	**TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO**	**M²**	**50**		**R$ 1.770,87**	
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,5	0,47	0,59	R$ 4,39
INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	7,5	2,78	3,46	R$ 25,96
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	8,5	2,93	3,65	R$ 31,01
INSUMO	11849	COLA BRANCA BASE PVA	LT	5	11,92	14,84	R$ 74,20
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	19,12	23,80	R$ 1.190,22
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	14,3	17,80	R$ 445,09
5	**88489**	**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES**	**M²**	**2300**		**R$ 29.353,88**	
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	LT	760	17,29	21,53	R$ 16.359,80
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	430,1	18,99	23,64	R$ 10.168,66
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	158,7	14,3	17,80	R$ 2.825,42
6	**74145/001**	**PINTURA ESMALTE FOSCO, 2 DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,1 DEMAO ANTICORROSIVO**	**M²**	**120**		**R$ 2.372,81**	
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	66	2,93	3,65	R$ 240,76
INSUMO	5320	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	LT	5,28	31,19	38,83	R$ 205,03
INSUMO	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	LT	21,12	24,68	30,73	R$ 648,95
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS	LT	15,84	22,68	28,24	R$ 447,27
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,2	18,99	23,64	R$ 595,79
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,2	14,3	17,80	R$ 235,01
7	**73924/001**	**PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA**	**M²**	**120**		**R$ 3.391,35**	
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	72	2,93	3,65	R$ 262,65
INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	8,4	11,6	14,44	R$ 121,31
INSUMO	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	LT	19,2	21,78	27,12	R$ 520,63
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	18,99	23,64	R$ 1.418,55
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	14,3	17,80	R$ 1.068,21
						TOTAL	**R$ 62.847,14**

MÃO DE OBRA	**R$**	**41.296,51**
MATERIAL	**R$**	**21.550,63**

JULIANA PATRICIA ALBERTI
Engenheira Civil
CREA/SC 147974-4
C.A. 52/2017

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
6658529-7

1. Responsável Técnico

JULLYAN PATRICK ALBERTI
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2516247770
Registro: 147974-4-SC

Registro:

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Mondaí
Endereço: Avenida Laju
Complemento:
Cidade: MONDAI
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 62.847,14

CPF/CNPJ: 83.028.415/0001-09
Nº: 420
Bairro: Centro
UF: SC
CEP: 89893-000
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Escola Municipal E. F. P. Gessy S. Averbeck
Endereço: Avenida do Engenho
Complemento:
Cidade: MONDAI
Data de Início: 10/08/2018

CPF/CNPJ: 83.028.415/0001-09
Nº: 1287
Bairro: Floresta
UF: SC
CEP: 89893-000
Data de Término: 28/02/2019
Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Orçamento
Pintura

Fiscalização

Dimensão do Trabalho: 2.300,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Pintura das paredes, aberturas e grades da Escola Gessy Spier Averbeck

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSENAR - 30

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 03/08/2018:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 218,54 VENCIMENTO: 13/08/2018

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

MONDAI - SC, 03 de Agosto de 2018

JULLYAN PATRICK ALBERTI
066.652.329-05

Contratante: Prefeitura Municipal de Mondaí
83.028.415/0001-09