ORÇAMENTO PARA PINTURA ESCOLA GESSY SPIER AVERBECK

03/09/18
BDI 24,5%

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO C/ BDI	VALOR TOTAL
1	**73948/002**	**LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA**	**M²**	**2300**		**R$ 21.812,43**	
INSUMO	12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	138,00	7,79	9,70	R$ 1.338,40
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.150,00	14,3	17,80	R$ 20.474,03
2	**96133**	**APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS**	**M²**	**45**		**R$ 1.551,16**	
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120	UNID.	4,5	0,7	0,87	R$ 3,92
INSUMO	4056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	10,98	32,01	39,85	R$ 437,58
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39,51	18,99	23,64	R$ 934,12
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,86	14,3	17,80	R$ 175,54
3	**88495**	**APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO**	**M²**	**250**		**R$ 2.594,64**	
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120	UNID.	15	0,7	0,87	R$ 13,07
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	8,2	79,9	99,48	R$ 815,70
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,5	18,99	23,64	R$ 1.383,09
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,5	14,3	17,80	R$ 382,78
4	**84656**	**TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO**	**M²**	**70**		**R$ 2.478,85**	
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,5	0,47	0,59	R$ 6,20
INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO	KG	10,5	2,78	3,46	R$ 36,33
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	11,9	2,93	3,65	R$ 43,44
INSUMO	11849	COLA BRANCA BASE PVA	LT	7	11,92	14,84	R$ 103,88
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	19,12	23,80	R$ 1.666,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35	14,3	17,80	R$ 623,00
5	**88489**	**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES**	**M²**	**2300**		**R$ 29.353,88**	
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	LT	760	17,29	21,53	R$ 16.359,80
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	430,1	18,99	23,64	R$ 10.168,66
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	158,7	14,3	17,80	R$ 2.825,42
6	**74145/001**	**PINTURA ESMALTE FOSCO, 2 DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,1 DEMAO ANTICORROSIVO**	**M²**	**145**		**R$ 2.868,23**	
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	80	2,93	3,65	R$ 292,00
INSUMO	5320	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	LT	6,38	31,19	38,83	R$ 247,74
INSUMO	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	LT	25,52	24,68	30,73	R$ 784,23
INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS	LT	19,14	22,68	28,24	R$ 540,51
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,45	18,99	23,64	R$ 719,84
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,95	14,3	17,80	R$ 283,91
7	**73924/001**	**PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA**	**M²**	**120**		**R$ 3.391,35**	
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	72	2,93	3,65	R$ 262,65
INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LT	8,4	11,6	14,44	R$ 121,31
INSUMO	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	LT	19,2	21,78	27,12	R$ 520,63
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	18,99	23,64	R$ 1.418,55
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	14,3	17,80	R$ 1.068,21
						TOTAL	**R$ 64.050,54**

MÃO DE OBRA	**R$**	**42.123,15**
MATERIAL	**R$**	**21.927,39**

JULLYAN PATRICK ALBERTI
Engenheiro Civil
CREA/SC 147974-4
C.A. 52/2017