Orçamento Calçadas							
ITEM	REFERENCIAL	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
Concreto usinado 25 Mpa	SINAPI	1527	m^3	0,10	R$ 335,31	R$ 417,46	R$ 41,75
Armação em malha de 5.0mm	SINAPI	92768	kg	3,11	R$ 8,69	R$ 10,82	R$ 33,65
Argamassa ACIII	SINAPI	37595	Kg	9,00	R$ 1,23	R$ 1,53	R$ 13,78
Camada de Brita 1 e 2	SINAPI	100324	m^3	0,12	R$ 97,17	R$ 120,98	R$ 14,52
Reaterro Manual de Vala com compactação mecânica	SINAPI	93382	m^3	0,90	R$ 23,17	R$ 28,85	R$ 25,96
Azulejista Ou Ladrilista com encargos	SINAPI	88256	H	0,25	R$ 20,46	R$ 25,47	R$ 6,37
Servente com encargos	SINAPI	88316	H	0,15	R$ 15,14	R$ 18,85	R$ 2,83
Lajota De Concreto(Tatil e Estriada)	PESQUISA	*****	m^2	1	R$ 35,00	R$ 43,58	R$ 43,58
Remoção das Peças Cerâmicas quebradas	SINAPI	97633	M^2	1	R$ 16,11	R$ 20,06	R$ 20,06
Referência=Sinapi 06/2020		VALOR POR M^2 SEM BDI	**Total Sem BDI**	**R$ 65,39**	VALOR POR M^2 SEM BDI	**Total Sem BDI**	**R$ 137,73**
BDI=24,5%		VALOR POR M^2	**Total Com BDI**	**R$ 86,61**	VALOR POR M^2	**Total Com BDI**	**R$ 182,43**
				Área Conreto+Calçada	**45,92**	**Total área com BDI**	**R$ 8.376,97**
				Área Reforma das Calçadas	**123,73**	**Total área com BDI**	**R$ 10.716,21**
				VALOR TOTAL		**R$ 19.093,18**	