Obra: ACESSO BARCA - MONDAÍ-SC
Data de preço:JUNHO/2020 com desoneração

Planilha Orçamentária

								BDI	20,5
									251.683,30

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI (R$)	CUSTO UNIT. C/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO(R $)	PREÇO TOTAL (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**10.647,62**
1.1	4813	SINAPI-I	Placa da obra em chapa de aço galvanizado N. 22 adesivada de 2,0X1,125n	m²	2,25	300,00	361,50	813,38	
1.2	99059	SINAPI	Locação convencional de obra com de gabarito em madeira	m	180,00	45,34	54,63	9.834,25	
							-	-	
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**						**19.900,70**
2.1	94098	SINAPI	Preparo de fundo de vala	m²	840,00	5,28	6,36	5.344,42	
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	100,00	59,89	72,17	7.216,75	
2.3	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	90,00	23,20	27,96	2.516,04	
2.4	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, DIAMETRO DE 30,0 CM,CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	m	55,00	72,78	87,70	4.823,49	-
							-	-	
3			**CONCRETO ARMADO(ESTACAS, VIGAS E PISO)**						**221.134,98**
3.1			**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**				-	-	
3.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	38,00	20,92	25,21	957,93	
3.2	3288	SIINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 2,5 X 2,5 CM	M	3.450,00	3,80	4,58	15.797,55	
3.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 4x	m²	80,00	123,44	148,75	11.899,62	
3.4	96543	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (MALHA DUPLA PISO)	kg	4.800,00	12,30	14,82	71.143,20	
3.5	96546	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	215,00	8,44	10,17	2.186,59	
3.6	96547	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	850,00	7,03	8,47	7.200,48	
3.7	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	185,00	418,97	504,86	93.398,89	
3.8	97097	SINAPI	ACABAMENTO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO (Desempeno)	m²	600,00	24,44	29,45	17.670,12	
3.9	3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICRA	m²	840,00	0,87	1,05	880,61	
						Valor TOTAL com BDI			**251.683,30**