MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COZINA DO PAVILHÃO CENTRAL DA ÁREA DE LAZER

LOCAL: MONDAÍ – SC

1. DEMOLIÇÕES

Deverá ser feita a demolição de um forno e de uma churrasqueira conforme indicado no projeto, o entulho deverá ser removido e destinado a local adequado.

2. INFRAESTRUTURA

Deverá ser executada uma viga baldrame para que sirva como base para a parede que dividirá os ambientes 03 e 04.

3. ESTRUTURA

Será em concreto armado conforme projeto específico e atenderá às normas da ABNT. Pilares e vigas serão moldados in loco.

4. ALVENARIA

As paredes serão erguidas sobre baldrames já impermeabilizados, em alvenaria de tijolo maciço e/ou bloco cerâmico, assentados com argamassa de areia lavada, cal e cimento. Sobre as portas, abaixo e acima das janelas e vitrôs, existirão vergas, e no respaldo das paredes “cintas” de travamento para receber a laje, tudo especificado em projeto.

5. FORRO PVC

Será executada a instalação de forro PVC 6mm em toda a área de intervenção, a estrutura para a fixação deverá ser de madeira de boa qualidade, e o acabamento será com roda-forro PVC.

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A rede de água será embutida nas paredes em canos plásticos com os devidos acessórios, conforme define o projeto. A água será fornecida pela. Esgoto sanitário e águas pluviais serão conduzidos em canos plásticos de PVC para o sistema de tratamento de esgoto especificado no projeto.

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações serão executadas por profissionais credenciados pela CELESC, executadas de acordo com as normas da ABNT, embutidas em conduítes plásticos com diâmetros específicos e fios com bitola de segurança. Conforme Projeto específico.

8. REVESTIMENTO DAS PAREDES

As paredes da cozinha, banheiros e depósito serão revestidas com barra impermeável até o forro.

9. PISOS

A obra terá contrapiso de concreto. Toda a edificação receberá piso cerâmico ou porcelanato sobre este contrapiso.

10. LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as manchas de salpicos de tinta serão removidas.

Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão removidos do terreno.

11. CONDIÇÕES DE ENTREGA

A obra será entregue em perfeitas condições de habitabilidade. Os pontos de luz serão entregues com painéis em LED em todos os cômodos. Ou seguindo projeto especifico de cada área.

Mondaí, 02 de Maio de 2022.

De acordo,

_____ _____

Proprietário: MUNICÍPIO DE MONDAÍ Engenheiro Civil: JULLYAN PATRICK ALBERTI