PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.028.415/0001-09 **Telefone: (49) 3674-3100**

AVENIDA LAJU, 420

CEP: 89893-000 - Mondaí SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2023 - PR

Processo Administrativo: **73/2023**

Data do Processo: **13/06/2023**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	250,000	UN	Boca de Lobo – tamanho 0,60x0,60m gradil de barra chata 1 '1/2 x 5/16, espaçamento máximo 45mm	522,9400	130.735,00
2	250,000	UN	Boca de lobo inteligente - Caixa coletora onde o sistema constitui-se em chapa galvanizada # 1,50, a ser introduzida e afizada dentro da boca de lobo, com a utilidade de impedir o retorno do mau cheiro e perita passagem d água da chuva, voltando a se fechar novamente em seguida.	410,0000	102.500,00
3	300,000	M	Guarda-Corpo de aço – Postes de fixação, tubo 30x50 #1,20 no máximo, 1,8m distancia, 2barras tubulares horizontais de 30x50 #1,20, e gradil tudo 20x20 # 1,2 vertical de 12 cm distância . Altura total 1,10 (instalado)	344,3300	103.299,00
4	250,000	M	Algerosa – 50cm x 1 metro, galvanizado ou aluzinco, chapa n26 (Instalada)	144,7500	36.187,50
5	250,000	M	Algerosa - corte 30, galvanizado ou aluzinco chapa n26 (instalado)	107,3300	26.832,50
6	300,000	M	Calha galvanizado ou aluzinco, chapa n269, 1 metro com syuportes metálicos a cada metro, corte 40 (instalado)	159,3300	47.799,00
7	300,000	M	Calha galvanizado ou aluzinco, chapa n26, 1 metro, com suporte metálito a cada metro, corte 30 (instalado)	130,3300	39.099,00
8	20,000	UN	Porta metal 0,60x2,10 (instalada, com dobradiças e metais)	800,0000	16.000,00
9	20,000	UN	Porta metal 0,70x2,10 (instalada, com dobradiças e metais)	903,3300	18.066,60
10	20,000	UN	Porta metal 0,80x2,10 (instalada, com dobradiças e metais)	916,6700	18.333,40
11	20,000	UN	Porta metal 0,90x2,10 (instalada, com dobradiças e metais)	950,0000	19.000,00
12	500,000	UN	Telha Trapezoidal TP 25 chapa n28 (Instalado)	88,3300	44.165,00
13	500,000	UN	Telha Trapezoidal TP 40 chapa n28 (Instalado)	88,3300	44.165,00
14	700,000	SÇO	Mão de obra e material (solda, remoção, instalação de estruturas metalicas	76,6700	53.669,00
15	300,000	M	Perfil metálico "U" chapa de Aço enrijecida, 100x40x15#2,00	87,0000	26.100,00
16	20,000	UN	Trave campo oficial, medidas 7,32x2,44, livre, Tubo de "4" aço carbono espessura 2,0mm, com arcos e travessa horizontal tubo 2"#1,50 barra redonda 3/8 soldada todo entorno distante 1cm da estrutura, para fixação da rede. (Pintada de branco)	3.495,0000	69.900,00
17	20,000	UN	Trave futebol society oficial medidas 5,00x2,2, livre Confeccionada em aço carbono de 3" #2,00 arcos e travessa horizontal tubo 1" 1/4 #1,50, barra redonda 3/8 soldada todo entorno, distante 1cm da estrutura, para	2.082,8300	41.656,60

			fixação da rede. (pintada de branco)		
18	20,000	UN	Trave futsal oficial medidas 3,00x2,00 Confeccionada em aço carbono tudo 3" #1,50. Com arcos e travessa horizontal em tubo de 1 polegada # 1,50 barra redonda 5/16 soldada todo entorno, distante 1cm da estrutura, para fixação da rede (pintada de branco)	1.751,3300	35.026,60

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	872.534,20